



COMARX EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.
Rua Dr. Jesuíno Maciel, 190 – Campo Belo
CEP.04615-000 – São Paulo/SP
Tel.(11)5523.8955/4323.6733
Email: comarx@comarx.com.br

Data
06/01/2022

Vendedor
PALOMA / LUIZ

Pedido / Orçamento
10942-0820R1

SÃO PAULO - SP

Cliente		CONDOMINIO INNOVA BLUE		Tel.	Fax.	
CEP	End.Fat.			Bairro	Cidade	Estado
CEP	End.Cobr.			Bairro	Cidade	Estado
Cond.Pg. 4 Parcelas iguais de R\$ 73.500,00 – (Sinal / 30 / 60 / 90DDL) – PARTE DOS EQUIPAMENTOS SERÁ FATURADO DIRETO DOS FABRICANTES				CEI DA OBRA	SISCON	
CNPJ-		I.E.-		Comprador		
NF	Quant	Discriminação do Item	Preço unitário	Preço total	Situação	
	4	Bomba de calor marca Light Tech modelo LT – 180 com Compressor do tipo Scroll, Capacidade Térmica de 155.000 BTU/h, consumo elétrico de 6,9 KW/h - 220V-Trifásico.	R\$ 48.250,00	R\$ 193.000,00		
	1	Execução de rede hidráulica desde a intersecção na linha de retorno do filtro até o local de montagem do aquecimento. Instalações com tubos e conexões em PVC soldável de Ø 1.½" a 2.1/2". (Material). Não estão contemplados neste Orçamento a execução de Base de Concreto e as Grades de Proteção para o local de instalação das Bombas de Calor. <u>Infra elétrica totalmente por conta do cliente. Considerando a distância máxima do aquecedor até a casa de máquinas sendo 20m ida + 20m volta.</u>	R\$ 19.540,00	R\$ 19.540,00		
	1	Mão de Obra	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		
	1	Revisão das Instalações hidráulicas dos equipamentos dentro da Casa de Máquinas com tubos e conexões em PVC soldável de Ø1.½" a Ø4" com válvulas em PVC; Montagem elétrica dos equipamentos através de eletrodutos e condutele, cabos elétricos 1KV, fixações através de perfilados e abraçadeiras. (Material).	R\$ 38.915,00	R\$ 38.915,00		
	6	Válvula seletora do filtro marca Jacuzzi modelo 30TP	R\$ 840,00	R\$ 5.040,00		
	4	Motobomba com pré filtro incorporado marca Jacuzzi modelo 2BT com potência de 2cv 220/380V	R\$ 4.705,00	R\$ 18.820,00		
	1	Mão de Obra	R\$ 11.685,00	R\$ 11.685,00		
OBSERVAÇÕES: 1 – A TEMPERATURA CONSIDERADA NO DIMENSIONAMENTO DOS AQUECEDORES LIGHT TECH É DE 29°C DESDE QUE A TEMPERATURA AMBIENTE ESTEJA NO MÍNIMO EM 12°C. 2 – O SISTEMA DE AQUECIMENTO FOI DIMENSIONADO PARA ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 1°C A CADA 5 HORAS 3 – SERÁ ELABORADO DESENHO DOS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DENTRO DA CASA DE MAQUINAS PARA VALIDAÇÃO DO SINDICO DO CONDOMÍNIO PARA MELHOR EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO E AQUECIMENTO.						
Prazo de Execução das Instalações 20 à 30 dias.				Valor Total	R\$294.000,00	
Local de entrega				Adicionais		
Liquidado	Crédito	Aprovação do Cliente		Total Geral		
Data	Ass.	Ass.		R\$294.000,00		